

Tájékoztató

**Felhasználói berendezések létesítési folyamatának
változásairól**

e-on | Hálózat

Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásai

Felhívjuk a Tisztelt tervező, kivitelező partnereink, illetve Felhasználóink figyelmét, hogy a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET), és a GET végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 2018.02.01-től hatályba lépő változása részben megváltoztatja a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezések létesítésének a folyamatát, érintve a kiviteli tervek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát, és a kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzést.

A jogszabályok változásával bevezetésre kerül a „készülékcsere” fogalma, és gyakorlata, amely bizonyos szempontból egyszerűsíti a felhasználói berendezések ilyen típusú átalakítása megvalósításának a folyamatát.

Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásai

A „készülékcseré” műszaki tartalma jelenleg jogszabályban még nincs meghatározva, ezért az EON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt és az EON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt az iparágat képviselő szakmai szervezetek által kidolgozott, a jogszabály módosítását előkészítő javaslatban foglaltakat tekinti irányadónak. Amennyiben a „készülékcseré” követelményei, műszaki tartalma a későbbiekben jogszabályban kihirdetésre kerülnek (ez várhatóan a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosításaként jelenik majd meg), és az nem a jelen tájékoztatásunknak megfelelő tartalommal jelenik meg, úgy természetesen az irányadó jogszabályhoz illeszkedően alakítjuk át a gyakorlatunkat.

Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásai

A készülékcsere értelmezése

A „készülékcsere” alatt az alábbi műszaki feltételek egyidejű teljesítésülése értendő a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés vonatkozásában:

1. A meglévő gázfogyasztó készülék(ek) helyett cserével beépített új készülék(ek) összes hőterhelése legfeljebb 70 kW lehet (*hőterhelés: az az energiaáram, amely a gázfogyasztó készülék folyamatos üzeme során a készülékbe áramlik*).
2. A beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfeleléség értékelésének általános feltételeiről szóló jogszabály előírásainak.

Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásai

A készülékcsere értelmezése

3. a készülékcserevel a felhasználási hely felhasználói berendezésének összes hőterhelése nem lehet nagyobb a készülékcsere előtti állapothoz képest;
4. a készülékcsere nem járhat a csatlakozóvezeték, a gázmérő kötés átalakításával, a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjével

(Megjegyzés - a gázmérő kötés átalakítás alatt értendő:

a mérőkötés helyének megváltoztatása, áthelyezése a felhasználó berendezésen, a gázzal ellátott ingatlanon belül;

a gázmérő kötés dimenziójának, méretének a változtatása.

Nem tekintendő a gázmérő kötés átalakításának a meglévő, öntvény idomokból összeépített mérőkötés előre gyártott (szerelő-sínes) kivitelűre történő cseréje, amelyet az EKO/EDD-SZ-221 Műszaki Biztonsági Szabályzat 3.2.7 Gázmérők fejezete Általános kiegészítő követelmények c) bekezdése alapján minden esetben el kell végezni.)

A készülékcseré lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

Kiviteli terv készítése

1. A „készülékcserét” az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni. A „készülékcseré” kiviteli tervét a földgázelosztóhoz nem kell benyújtani műszaki-biztonsági felülvizsgálatra.

Figyelem! Amennyiben a földgázelosztóhoz a „készülékcseré” műszaki tartalmának megfelelő kiviteli tervet nyújtanak be műszaki-biztonsági felülvizsgálatra, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül küldi vissza a feladónak.

A készülékcseré lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

Kiviteli terv készítése

2. Figyelemmel arra, hogy a készülékcseré kivitelezésének, gázszerelésének műszaki-biztonsági ellenőrzését (ennek részleteit lásd később) a kiviteli tervet készítő tervezőmérnöknek kell elvégezni, ezért tájékoztatásul közöljük a tervezővel kapcsolatos jogszabályi követelményt:

„Készülékcseré gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcseré gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.”

A készülékcseré lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

Készülékcseré kivitelezése

1. A készülékcseré kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerint arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
2. A készülékcserét a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban (MBSZ) előírtak szerint kell elvégezni a kiviteli terv műszaki tartalmának megfelelően.
3. A kivitelezés lezárásakor el kell végezni az fogyasztói vezeték kivitelezést követő ellenőrzését MBSZ 5.2 fejezete szerint, és a kivitelező kiállítja a szerelési nyilatkozatot.

A készülékcsere lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

Műszaki-biztonsági ellenőrzés készülékcsere esetén

1. Az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.
2. A műszaki-biztonsági ellenőrzést a készülékcserét tartalmazó kiviteli terv készítője (tervező) végzi el, a földgázelosztó jelenléte nélkül.
3. A műszaki-biztonsági ellenőrzést a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú mellékletének 5.4. pontjában leírtak értelemszerű alkalmazásával kell elvégezni tervezőnek, a földgázelosztó helyett a tervező értendő.
4. Az ellenőrzést, annak eredményét jegyzőkönyvön dokumentálni kell a tervezőnek (a rendszeresített dokumentum a 17_MBEJ_4-5 Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv EON űrlap).

A készülékcseré lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

A készülékcseré bejelentése a földgázelosztónak

1. A kivitelező köteles a földgázelosztónak a készülékcserét a műszaki-biztonsági ellenőrzést követő 2 munkanapon belül bejelenteni, és átadni a következő dokumentumokat:

- a kiviteli tervet D tervesítve, a kivitelezéssel megvalósult állapotot (a tervhez képesti változások feltüntetésével);
- kivitelező szerelési nyilatkozatát

(a rendszeresített dokumentum a 17_SZKNY_4-5 Szerelési és kivitelezési nyilatkozat EON űrlap);

- a tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvét

(a rendszeresített dokumentum a 17_MBEJ_4-5 Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv EON űrlap).

A készülékcseré lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

Összegzés a változás kapcsán

1. A „készülékcseré” eljárás kapcsán keletkező dokumentumokat (szerelési nyilatkozat; műszaki-biztonsági ellenőrzés jegyzőkönyve; megvalósulási dokumentáció stb.) az eddig alkalmazott formával, és tartalommal megegyezően kell elkészíteni.
2. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak műszaki paraméterei, és a kivitelezése követelményeire a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet 6. § vonatkozik.
3. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés a tájékoztatóban ismertetett „készülékcserébe”, valamint az „egyszerűsített készülékcserébe” nem tartozó (új bekapcsolás történik; a csatlakozóvezeték is érinti a beavatkozás; a megadott hőterhelési határokat meghaladó berendezések stb) létesítése, átalakítása, megszüntetése kapcsán kialakult folyamat és annak követelményei nem változnak, azok a megszokott módon történnek a továbbiakban is.

A készülékcseré lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszaki- biztonsági ellenőrzés)

Vonatkozó jogszabályok

- 2008. évi XL. Tv. a földgázellátásról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.346180
- 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Tv végrehajtásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
- 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
- 42/2017. (XII. 11.) NGM a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205765.347515